

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1	M3	1002	2,40	2.404,80		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Γ
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2	M3	200	75,20	15.040,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Γ
3	Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή καλύματος φρεατίου	1.3	Τεμ.	800	99,90	79.920,00		ΟΙΚ 3213.2Ν
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Σύνολο)						97.364,80	97.364,80	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.1	M3	800	15,25	12.200,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Γ
5	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	2.2	M2	3000	1,48	4.425,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Γ
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	2.3	M2	3000	1,58	4.725,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Γ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)						21.350,00	21.350,00	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	MM	1060	0,86	911,60		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Γ
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.2	M2	251000	1,60	401.600,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Γ
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.3	M2	25000	1,05	26.250,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Γ
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	M2	250999	0,40	100.399,60		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Γ
11	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.5	Τον	12000	91,00	1.092.000,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Γ-Ν
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.6	M2	251000	8,36	2.098.360,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Γ
13	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα ανεξαρτήτων διαστάσεων	3.7	M2	1300	35,00	45.500,00		ΟΔΟ 4321Β-Ν
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Σύνολο)						3.765.021,20	3.765.021,20	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
14	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.1	Τεμ.	100	46,70	4.670,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Γ
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.2	M2	2500	3,30	8.250,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Γ
16	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	4.3	M2	500	17,10	8.550,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Γ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σύνολο)						21.470,00	21.470,00	
Σύνολο Εργασιών							3.905.206,00	3.905.206,00
Ενιαίο όφελος				18,00%			702.937,08	
Συνολο εργασιών με ΓΕ -ΟΕ								4.608.143,08
Ενιαία απρόβλεπτα				15,00%			691.221,46	
Συνολο εργασιών με ΓΕ- ΟΕ και απρόβλεπτα								5.299.364,54
Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ κτλ.)							23.000,00	
Αναθεώρηση							216,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								5.322.580,64
Ενιαίος Φ.Π.Α.				24,00%			1.277.419,35	1.277.419,35
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							6.600.000,00	6.600.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ