



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ: 17/6/2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Παναγιώτης Μπακόλας
Ταχ. Δ/ση : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι
ΤΚ : 15234
Τηλέφωνο : 210 6821975
Φαξ : 210 6821926
Email : sports@halandri.gr

Αριθμός Μελέτης : 69

Μελέτη

Η παρούσα μελέτη αφορά τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των συνθετικών χλοοταπτήτων» της Διεύθυνσης Παιδείας, αθλητισμού και Ν. Γενιάς, για τα Ο.Ε. 2024 και 2025, με συνολικό ποσό δαπάνης 25.916,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα πραγματοποιηθεί δε με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά.

Οι εργασίες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες τόσο για την ορθή λειτουργία, όσο και για την αύξηση του χρόνου ζωής των χλοοταπτήτων, άπτονται δε θεμάτων Ασφάλειας, Επικινδυνότητας, Μακροβιότητας και Αθλητικών Επιδόσεων. Η συχνότητα των απαραίτητων εργασιών συντήρησης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και από την χρήση (ώρες και ένταση), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (DOMO SPORTS GRASS) και της FIFA.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως κατωτέρω:

2024

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	5.930,00 €
ΦΠΑ 24%	1.423,20 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.353,20 € Κ.Α. 15.6265.28

2025

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	14.970,00 €
ΦΠΑ 24%	3.592,80 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	18.562,80 € Κ.Α. 15.6265.28

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	20.900,00 €
ΦΠΑ 24%	5.016,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	25.916,00 € Κ.Α. 15.6265.28

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Κ.Α. 15.6265.28 «Συντήρηση χλοοταπτήτων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση Δαπάνης
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, απαιτούνται «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των συνθετικών χλοοταπήςτων».

CPV: 77320000-9 «Συντήρηση Αθλητικών Γηπέδων»

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 22.414,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6265.28 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2024 και τον αντίστοιχο Κ.Α. του 2025, ως κατωτέρω, δυνάμει του δικαιώματος του Δημάρχου.

2024

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	5.930,00 €
ΦΠΑ 24%	1.423,20 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.353,20 € Κ.Α. 15.6265.28

2025

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	14.970,00 €
ΦΠΑ 24%	3.592,80 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	18.562,80 € Κ.Α. 15.6265.28

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	20.900,00 €
ΦΠΑ 24%	5.016,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	25.916,00 € Κ.Α. 15.6265.28

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Κ.Α. 15.6265.28 «Συντήρηση χλοοταπήςτων»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΠΟΥΛΞΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)	CPV
2024						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΚΑΙ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»	Υπηρεσία	1	5.930,00	1.423,20	7.353,20	77320000-9
2025						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΚΑΙ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»	Υπηρεσία	1	14.970,00	3.592,80	18.562,80	77320000-9
ΣΥΝΟΛΟ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΚΑΙ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»	Υπηρεσία	2	20.900,00	5.016,00	25.916,00	77320000-9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» (7.950,00 τ.μ.)						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 24% μονάδος	Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24%	
2024						
A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	2.050,00	492,00	2.542,00	
B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	650,00	156,00	1.612,00	
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	300,00	72,00	744,00	
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	610,00	146,40	756,40	
2025						
A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	2.050,00	492,00	5.084,00	
B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8	650,00	156,00	6.448,00	
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8	300,00	72,00	2.976,00	
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	610,00	146,40	1.512,80	

ΣΥΝΟΛΑ «ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ»

A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	2.050,00	492,00	7.626,00
B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10	650,00	156,00	8.060,00
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10	300,00	72,00	3.720,0
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	610,00	146,40	2.269,20

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ»

21.675,20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» (980,00 τ.μ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 24% μονάδος	Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24%
2024					
A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	810,00	194,40	1.004,40
B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	240,00	57,60	297,60
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	100,00	24,00	124,00
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	220,00	52,80	272,80

2025

A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	810,00	194,40	1.004,40
B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	240,00	57,60	892,80
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	100,00	24,00	372,00
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	220,00	52,80	272,80

ΣΥΝΟΛΑ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»

Α. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	810,00	194,40	2.008,80
Β. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4	240,00	57,60	1.190,40
Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4	100,00	24,00	496,00
Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	220,00	52,80	545,60
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»					4.240,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ					25.916,00

CPV: 77320000-9 «Συντήρηση Αθλητικών Γηπέδων»

2024

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	5.930,00 €
ΦΠΑ 24%	1.423,20 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.353,20 € Κ.Α. 15.6265.28

2025

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	14.970,00 €
ΦΠΑ 24%	3.592,80 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	18.562,80 € Κ.Α. 15.6265.28

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	20.900,00 €
ΦΠΑ 24%	5.016,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	25.916,00 € Κ.Α. 15.6265.28

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Κ.Α. 15.6265.28 «Συντήρηση χλοοταπήτων»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΠΟΥΛΞΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν εργασίες συντήρησης της επιφάνειας των γηπέδων ποδοσφαίρου η οποία καλύπτεται με συνθετικό χλοοτάπητα.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα εκτελεστούν στα εξής γήπεδα:

1. Γήπεδο ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», επιφάνειας 7.950,00 m².
2. Γήπεδο 5Χ5 στο Αθλητικό Κέντρο «Μ. Παπαδάκης», επιφάνειας 980,00 m².

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στους παραπάνω χώρους είναι:

A. Βαθύς Καθαρισμός – εξυγίανση ελαστικής στρώσης-αφαίρεση οργανικού υλικού-λεκέδων

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό της ελαστικής στρώσης από φύλλα, κλαδιά και γενικά από ρύπους, με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού.
- Το βάθος του καθαρισμού προσδιορίζεται από την ποσότητα των ρύπων, οι οποίοι απορροφούνται και κοσκινίζονται μαζί με την ελαστική στρώση, η οποία, μετά τον καθαρισμό της, επανατοποθετείται, ενώ οι ρύποι απομακρύνονται.
- Το υλικό που συσσωρεύεται στα άκρα του γηπέδου, καθαρίζεται και μεταφέρεται στην αρχική του θέση.
- Είναι σημαντικό οι λεκέδες να καθαρίζονται όσο είναι φρέσκες.
- Μηχανικός καθαρισμός, πλύσιμο με σαπούνι και νερό, ξέπλυμα με καθαρό νερό, στέγνωμα.
- Ανθεκτικοί λεκέδες θα καθαρίζονται με διάλυμα αμμωνίας 3%.
- Κηλίδες λαδιού ή χρώματα λαδιού θα καθαρίζονται με υπερχλωραιθυλένιο, με σφουγγάρι και ξέπλυμα.
- Τα οργανικά απόβλητα (νεκρά έντομα κλπ) θα απομακρύνονται μηχανικά κατ' αρχάς και εν συνεχεία θα καθαρίζονται με διάλυμα νερού και λευκού ξυδιού.
- Για μούχλες, μύκητες, άλγη ή βρύα, θα χρησιμοποιείται διάλυμα 0,5% υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ).

B. Αποσυμφόρηση υποστρώματος-ανόρθωση ίνας

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Ανόρθωση της ίνας του συνθετικού χλοοτάπητα με κατάλληλο μηχάνημα το οποίο «χτενίζει» τις ίνες και αποσυμφορεί την επιφάνεια, αφήνοντάς την μαλακή και επίπεδη.

Γ. Βούρτσισμα ίνας – επαναδιασπορά – αναπλήρωση ελαστικού

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Συμπλήρωση ελαστικής επίστρωσης στα σημεία έλλειψης (εφόσον κριθεί αναγκαίο-προσοχή στα σημεία του πέναλτι και των κόρνερ που υφίστανται μεγάλη καταπόνηση). Η συμπλήρωση του υλικού θα γίνεται με μηχάνημα ή με το χέρι, ότι κριθεί απαραίτητο.
- Το βούρτσισμα γίνεται με ειδική τριγωνική βούρτσα, η οποία πρέπει να παραμένει οριζόντια καθ' όλη την διάρκεια του βουρτσίσματος, διαμέτρου περίπου δύο (2) μέτρων με συνθετικές ίνες, η οποία θα σύρεται από ελκυστήρα, με απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων ανάμεσα στον ελκυστήρα και την βούρτσα.

- Το βούρτσισμα θα εκτελείται κάθε φορά με διαφορετική κατεύθυνση (κατά μήκος, κατά πλάτος, διαγωνίως κλπ), ώστε να αποφευχθεί μόνιμη παραμόρφωση των ινών του πέλους.
- Μέγιστη ταχύτητα του ελκυστήρα κατά το βούρτσισμα τα 5 km/h. Το φορτίο των τροχών του ελκυστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,75 kg/cm². Θα αποφεύγονται οι απότομες στροφές (ακτίνα περιστροφής μεταξύ 6 και 10 μέτρων), προς αποφυγή φθοράς του πέλους.
- Το βούρτσισμα θα εκτελείται, κατά προτίμηση, όταν ο τάπητας θα έχει υγρανθεί ελαφρά, ιδίως σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Δ. Επανακολλήσεις – αποκατάσταση φθαρμένων αρμών

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Τον έλεγχο επί τόπου του έργου από εξειδικευμένο τεχνίτη ολόκληρης της επιφάνειας του γηπέδου για αποκολλημένα τμήματα του εγκατεστημένου χλοοτάπητα που χρήζουν επισκευής. Αφού διαπιστωθούν τα προβληματικά σημεία θα γίνει η επισκευή τους ως εξής:
- Τοπική αφαίρεση των υλικών πλήρωσης (άμμου και καουτσούκ) τόσο επί της αποκολλημένης επιφάνειας, όσο και της υπόβασης στην οποία θα προσκολληθεί ο συνθετικός τάπητας.
- Συγκόλληση χλοοτάπητα: Η συγκόλληση του χλοοτάπητα θα γίνει με ταινία στην κάτω επιφάνειά του και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας.
- Επαναπλήρωση με άμμο και καουτσούκ με σκοπό την δημιουργία ομαλής και λείας επιφάνειας.
- Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εργασία ελέγχου και επισκευών, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται (πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, κόκκοι καουτσούκ).

Το αντικείμενο των ως άνω υπηρεσιών, δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή, αποτελεσματική και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Στις τιμές των παραπάνω εργασιών, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Ο πάροχος της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την συλλογή και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλών που θα προκύψουν μετά το πέρας της εργασίας σε χώρους που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία.

Ο ανεφοδιασμός του ελκυστήρα και γενικότερα των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα γίνεται εκτός και μακριά του χλοοτάπητα, για την αποφυγή λεκέδων πετρελαίου.

Οι εργασίες της κατηγορίας **Δ.** θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον κριθούν απαραίτητες, κατόπιν ελέγχου της επιφάνειας του χλοοτάπητα από τον πάροχο παρουσία εντεταλμένου υπαλλήλου της Διεύθυνσης.

Ο πάροχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν, για την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης των εργασιών.

Η προμήθεια της ελαστικής επίστρωσης (καουτσούκ), εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία για την αναπλήρωσή του, των χημικών υλικών καθαρισμού λεκέδων κλπ που τυχόν θα χρειαστούν, της κόλλας για την συγκόλληση και της άμμου αναπλήρωσης και γενικότερα οιοδήποτε άλλου υλικού, βαρύνει τον πάροχο.

Για τις ανωτέρω εργασίες, ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να τηρεί, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αναλυτικό ημερολόγιο των εργασιών συντήρησης, το οποίο θα προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, όποτε αυτό του ζητηθεί.

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να πιστοποιήσει εκ νέου τον εγκατεστημένο χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από την FIFA για τους συνθετικούς χλοοτάπητες, μετά από την λήξη της προηγούμενης πιστοποίησης, με τα υλικά πλήρωσής του, σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο, του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου Ν. Πέρκιζας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ως προς την Ασφάλεια των αθλούμενων, την Επικινδυνότητα, την Μακροβιότητά του και των Αθλητικών Επιδόσεων αυτού.

Οφείλει δε να παραδώσει στην υπηρεσία, επίσημη κατάσταση των πραγματοποιημένων μετρήσεων, καθώς και την βεβαίωση καταλληλότητας (πιστοποίηση) του χλοοτάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA.

Η συνολική προσυπολογιζόμενη δαπάνη είναι **25.916,00 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει με το ποσό των **7.353,20 €** τον Κ.Α. 15.6265.28 με τίτλο «**Συντήρηση χλοοταπήτων**» του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2024 και με το ποσό των **18.562,80 €** τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2025.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΠΟΥΛΥΞΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των συνθετικών χλοοταπήτων» της Διεύθυνσης Παιδείας, αθλητισμού και Ν. Γενιάς, με συνολικό ποσό δαπάνης 22.414,24 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα πραγματοποιηθεί δε με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως κατωτέρω:

CPV: 77320000-9 «Συντήρηση Αθλητικών Γηπέδων»

2024

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	5.930,00 €
ΦΠΑ 24%	1.423,20 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.353,20 € Κ.Α. 15.6265.28

2025

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	14.970,00 €
ΦΠΑ 24%	3.592,80 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	18.562,80 € Κ.Α. 15.6265.28

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	20.900,00 €
ΦΠΑ 24%	5.016,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	25.916,00 € Κ.Α. 15.6265.28

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Κ.Α. 15.6265.28 «Συντήρηση χλοοταπήτων»

Άρθρο 2:

Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια της παρούσας θα γίνει έχοντας υπόψη και σύμφωνα με:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, άρθρο 20 παρ. 13, που συμπληρώνει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
9. Το Ν. 4555/2021 (ΦΕΚ 133/19.07.2021 τεύχος Α')- Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

Άρθρο 3:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Πριν από την κατάθεση προσφοράς, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί τα γήπεδα, ώστε να λάβει γνώση των χώρων και των συνθηκών. Ως δικαιολογητικό θα προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση** ότι επισκέφθηκε τους χώρους των γηπέδων και έλαβε γνώση των χώρων αυτών και των συνθηκών.
2. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα και εργασίες κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα σε αθλητικούς συνθετικούς χλοοτάπητες ποδοσφαιρικών ή άλλων γηπέδων. Για την απόδειξη της εμπειρίας του ενδιαφερόμενου, πρέπει να προσκομιστεί κατάλογος με τις συντηρήσεις συνθετικών χλοοταπίτων που έχει αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος τα τελευταία 3 χρόνια. Θα πρέπει να δίνονται τον όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου την τελευταία τριετία. Επίσης πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον μία (1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης, αντίστοιχων εργασιών, των τελευταίων τριών (3) ετών.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω Πιστοποιητικά Αξιολόγησης και Διαχείρισης για συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες ενέργειες που αναφέρονται στη μελέτη:
 - 3.1. ISO 9001:2015 Διαχείρισης Ποιότητας
 - 3.2. ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
4. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν **υπεύθυνη δήλωση** ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομή για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, δηλαδή:
 - 4.1. Εξοπλισμό ανόρθωσης ίνας
 - 4.2. Εξοπλισμό βουρτσίσματος ίνας
 - 4.3. Εξοπλισμό καθαρισμού
 - 4.4. Διασπορέα καουτσούκ με δυνατότητα διανομής τουλάχιστον 12tn ημερησίως
 - 4.5. Επαγγελματικό όχημα για τη μεταφορά του τεχνικού εξοπλισμού και
 - 4.6. Κατάλληλο ελκυστήρα για χρήση σε συνθετικό χλοοτάπητα
5. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν **υπεύθυνη δήλωση**, ότι οι χειριστές των απαραίτητων, για την εκτέλεση των εργασιών αυτών μηχανημάτων, διαθέτουν τα απαραίτητα διπλώματα ή πιστοποιήσεις.
6. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς, το οποίο ευρίσκεται στο τέλος της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
7. Τεχνική προσφορά, με τα χαρακτηριστικά, όπως αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης.
Παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, επισύρει την ποινή του αποκλεισμού.

Άρθρο 4:
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

1. Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική περιγραφή – (μελέτη)
4. Η σύμβαση
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 5:
Σύμβαση

Ο/οι ανάδοχος/οι, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και εντός δεκαπέντε (15) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση.

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την **2^η/9/2024**, ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης ή από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΣ εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί πριν την 2^η/9/2024.

Η εν λόγω σύμβαση, μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 217 του ν.4412/2016 μέχρι το 50% αυτής, πριν τη λήξη της, μετά από γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις και όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν της αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 6:

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.414,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει με το ποσό των 6.361,82 € τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου ΟΕ 2024 και με το ποσό των 16.052,42€ τον προϋπολογισμό του Δήμου ΟΕ 2025, αναλόγως και όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό της παρούσης.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση τη παρούσα μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και η χρέωση θα γίνεται με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου ανά εκτέλεση εργασίας.

Άρθρο 7:

Πλημμελής υπηρεσία - Παραλαβή ειδών

Εάν η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8:

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης

Οι τόποι εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι:

A. Για τον χλοοτάπητα του αθλητικού κέντρου «Μ. Παπαδάκης (5Χ5):

Μεθώνης 1, 15231 Κάτω Χαλάνδρι, τηλ. 210-6775730

B. Για τον χλοοτάπητα του αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας»:

Λ. Πεντέλης 146, 15234 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6821975

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνεται σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται από τον ανάδοχο παρουσία του εντεταλμένου υπαλλήλου, ο οποίος και θα βεβαιώνει την ορθή της εκτέλεση. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους ή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 219 & 220 του ν.4412/2016.

**Άρθρο 9:
Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

**Άρθρο 10:
Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

**Άρθρο 11:
Καλή εκτέλεση - Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνεται δε τμηματικά με την προσκόμιση τιμολογίων και την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.

**Άρθρο 12:
Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Εργασίες συντήρησης και επισκευής των συνθετικών χλοοταπτήτων»
Α.Μ. 69/17-6-2024

Του.....

..... με έδρα τ.....

Οδός.....ΑριθμΤ.Κ.

Τηλ. Fax.

Email:

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο

.....
.....
.....

..... καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.

Συντήρηση – επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας»				
Αναλυτικά εργασίες συντήρησης	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. Χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδος προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
1. ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	2.050,00 €	
2. ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΙΝΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10	650,00 €	
3. ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10	300,00 €	
4. ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	610,00 €	
Συνολικό κόστος εργασιών «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» χωρίς ΦΠΑ			17.480,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%				

Συντήρηση – επισκευή συνθετικού χλοοτάπητα Αθλητικού Κέντρου «Μ. Παπαδάκης»				
Αναλυτικά εργασίες συντήρησης	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μον. Χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδος προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
1. ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	810,00 €	
2. ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΙΝΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4	240,00 €	
3. ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4	100,00 €	
4. ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2	220,00 €	
Συνολικό κόστος εργασιών «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» χωρίς ΦΠΑ			3.420,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΚΑΙ «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»				

Χαλάνδρι, / /2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ