

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****Εργασία: «Συντήρηση
Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλητικό
Συγκρότημα «Ν. Πέρκιζας»****ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

Προϋπ.: 3.168,20€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α.Μ.: 84/2016

CPV: 45315500-3

Δ/ση: Φ. Λίτσα 29 &
Αγ. Γεωργίου, 15234, Χαλάνδρι

Ακολουθεί πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α	Είδος εργασίας	Τεμ.	Τιμή/τεμ.	Συνολική τιμή
1	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης. Έλεγχος εξοπλισμού υποσταθμού, μετρήσεις οργάνων και ενδείξεων, έλεγχος καλωδίων υποσταθμού, έλεγχος σήμανσης και μέσων προστασίας, έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας υποσταθμού κ.λ.π.			850,00
2	Πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης συνολικής ισχύος 40KVAR (2x 20Kvar) συμπεριλαμβανομένου και του αυτόματου διακόπτη (ABB) 100A με ρύθμιση	1	950,00	950,00
3	Απαραίτητες καλωδιώσεις με αντίστοιχο σπιδάλ προστασίας συνολικού μήκους 5 μέτρων	1	120,00	120,00
4	Εργασίες εγκατάστασης πίνακα αντιστάθμισης, καλωδιώσεων καθώς και αντικατάσταση διακόπτη ΧΤ.	1	350,00	350,00
5	Μονωτικός Τάπητας Μετασχηματιστή 30KV IEC 60243-1	1	55,00	55,00
6	Γάντια Μέσης Τάσης CL2 17000V/20000V	1	90,00	90,00

7	Διακόπτης χαμηλής τάσης 125 A	1	140,00	140,00
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:			2.555,00
	ΦΠΑ 24%:			613,20
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:			3.168,20

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός